


DARBA APRAKSTS TV-6-1-42	Kontroles objekts Grīdas	Datums 2006-04-19	
		Versija 1	
	Darba veids Izbūve	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Izmantojama koka mitrums nedrīkst pārsniegt:	
2.3.1.	- lagām – 18 %;	
2.3.2.	- grīdas dēļiem – 12 %;	
2.3.3.	- grīdas dēļiem, kurus lakos – 8 %;	
2.3.4.	- koka paliktņiem zem lagām – 18%.	
2.4.	Pieļaujamās novirzes dēļiem:	
2.4.1.	- biezumam	+/- 1 mm
2.4.2.	- platumam	+/- 1 mm
2.4.3.	- izfrezējumam visos virzienos	+/- 0,5 mm
2.5.	Visām koka konstrukcijām jābūt antiseptētām.	
2.6.	Lagu biezums 40 – 50, platums 80 – 120 mm.	
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Pirms dēļu grīdas ierīkošanas jābūt paveiktiem apmetuma u. c. darbiem, kas saistīti ar iespējamo grīdas samitrināšanos.	
3.2.	Darbus nav pieļaujams uzsākt ja telpas temperatūra zemāka par 0° C.	
3.3.	Darbus drīkst uzsākt ja ir pabeigti skaņas izolācijas uzstādīšanas darbi.	
3.4.	Augstuma atzīmei jābūt uznestai pa visu telpas perimetru.	
3.5.	Lagas jāuzstāda perpendikulāri logu gaismai, bet telpās, kurās notiek intensīva cilvēku plūsma – jāuzstāda perpendikulāri cilvēku kustības virzienam.	
3.6.	Lagām jābūt pārsietām vismaz 0,5 m, pārsējumus izvietojam pamišus.	
3.7.	Pārbaudot lagu augstumus ar latu, starp tām nedrīkst būt atšķirība.	
3.8.	Dēļus stiprina pie lagām ar 2 – 2,5 cm garākām ka dēļi naglām.	
3.9.	Dēļiem jābūt pārsietiem.	
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Grīdas dēļi nedrīkst pieskarties sienām.	
4.2.	Atšķirība no horizontāles līdz 0,2 % vai līdz 1,5 cm. <i>(jāveic 9 mērījumi uz katrām 50 – 70 m²).</i>	
4.3.	Atšķirība starp diviem blakus esošajiem dēļiem nedrīkst pārsniegt 1 mm. <i>(jāveic 5 mērījumi uz katrām 50 – 70 m²).</i>	
4.4.	Pēc grīdas evelēšanas atšķirība starp diviem blakus esošajiem dēļiem nav pieļaujama.	