


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-45	Grīdu ierīkošanas darbi	Datums 2007-09-12	
		Versija 1	
	Gabalparketa grīdu ierīkošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Pieļaujamās plāksnīšu izmēru novirzes no nomināliem:
1.1.1.	- pēc garuma $\pm 0,3$ mm;
1.1.2.	- pēc platuma un biezuma $\pm 0,2$ mm;
1.1.3.	- pēc gropes augstuma $+ 0,2$ mm;
1.1.4.	- pēc gropes dziļuma $+ 0,3$ mm;
1.1.5.	- pēc ierievja biezuma $- 0,2$ mm;
1.1.6.	- pēc ierievja platuma $- 0,3$ mm.
1.2.	Piegādājamā gabalparketa mitrums nedrīkst būt lielāks par 9 ± 3 %.
1.3.	Pirms ierīkot vairogparketa segumu ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitruma iedarbību uz vairogparketu. Grīdu ierīkošanas laikā, kā arī turpmāk, līdz objekta nodošanas ekspluatācijā, jānodrošina relatīvo mitrumu telpās līdz 60 %. Caurvējš telpās nav pieļaujams.
1.4.	Vairogparketa grīdu ierīkošana ir pieļaujama pie gaisa temperatūras telpās pie logu un durvju ailēm, kā arī ielikto un ielikamo materiālu temperatūras ne zemākas kā $+ 5^{\circ}\text{C}$.
1.5.	Jāizpilda vismaz 5 pārbaudes vienmērīgi uz katriem $50 - 70 \text{ m}^2$, kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību.
1.6.	Veicot gabalparketa pielīmēšanu, plāksnītes pielīmējamai platībai jābūt ne mazāk kā 80 %. Pielīmēšanas stiprību pārbauda ne mazāk kā 3 vietās uz katriem 50 m^2 .
1.7.	Klājot gabalparketu uz koka pamatnes, sagatavoto koka pamatni noklāj ar pergaīnu, lai nodrošināt mīkstu gultni parketsegumam, rezultātā novēršot cīkstēšanu staigājot. Pergamīnu ieklāj brīvi, bez tā piestiprināšanas pamatnei.
1.8.	Gabalparketu stiprina pamatnes dēļiem ar 40 mm garām naglām ar diametru 1,6 – 1,8 mm. Katrā plāksnītē ar garumu līdz 300 mm iesit 3 naglas: 2 malu gropē un 1 gala gropē. Plāksnītē ar garumu vairāk kā 300 mm iesit 4 naglas – 3 malu gropē un 1 – gala gropē.
1.9.	Pamatnes plaknes novirze no horizontāles vai uzdotā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2% no attiecīgā izmēra telpas, bet ne vairāk kā 50 mm. Atstarpes starp 2 m garu latu un pārbaudāmu koka pamatnes virsmu nedrīkst pārsniegt 2 mm. Jāizpilda vismaz 9 pārbaudes vienmērīgi uz katriem $50 - 70 \text{ m}^2$, kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību.
1.10.	Iedobumi starp plāksnītēm nav pieļaujamas. Spraugas starp blakus plāksnītēm nedrīkst būt lielākas par 0,3 mm, bet starp plāksnītēm un sienām un/vai starpsienām – 15 mm.
1.11.	Spraugas starp grīdlīstēm un grīdas segumu, kā arī sienām nav pieļaujamas.
1.10.	Pēc visa seguma iekļāšana parketu ciklē un slīpē, pēctam ieziež vai lako 2 kārtās.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*						
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole				Pieņemšanas kontrole		
Kontroles priekšmets	Pamatnes un telpu sagatavošana, pamatnes gruntēšana	Pamatnes un ielikamo materiālu kvalitātes pārbaude	Virzienrindas izklāšanas, kā arī špores stāvokļa pareizības pārbaude	Virsmas līdzenums, iedobumi un spraugas, grīdlistes	Seguma līdzenuma un horizontāles pārbaude; grīdlistes	Iedobumi un spraugas starp parketa vairogiem, pielīmēšanas stiprība	Ārējais skats, rindu taisnvirzieniskums, slīpēšana, lakošana vai ieziešana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot						
Kontroles termiņi	Pirms parketa likšanas		Parketa likšanas laikā		Pēc darbu pabeigšanas		
Piesaucama persona veicot pārbaudi							
Segtie darbi (ja + - jā sastāda SDPA)	+						+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem