


DARBA APRAKSTS TV-6-1-45	Kontroles objekts Grīdu segums	Datums 2006-04-19	
	Darba veids Parketa uz koka pamatnes ieklāšana	Versija 1	
		Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Pieļaujamās novirzes no projekta:	
2.3.1.	- parketa dēlīšu biezums	+/- 0,2 mm
2.3.2.	- parketa dēlīšu platumš	+/- 0,2 mm
2.3.3.	- parketa dēlīšu garums	+/- 0,3 mm
2.3.4.	- garās malas un gala griezuma perpendikularitāte	+/- 0,1 mm uz katrēm 50 mm no dēlīša platumā
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Līdz parketa ieklāšanas:	
3.1.1.	- ir jāpaveic apmešanas u. c. darbi, kas saistīti ar iespējamo pamatnes un parketa seguma samitrināšanu;	
3.1.2.	- telpā jānodrošina gaisa temperatūra ne mazāka par + 5° C un gaisa mitrums ne mazāks par 60 %;	
3.1.3.	- jāpārbauda pamatnes kvalitāte un jānovērš iespējamie defekti (nelīdzenumi, spraugas);	
3.1.4.	- pamatne jāattīra no netīrumiem un putekļiem;	
3.1.5.	- ar projektētājiem un pasūtītājiem jāaskaņo parketa dēlīšu ieklāšanas virziens;	
3.1.6.	- parketa dēlīši jāšķiro pēc toņiem.	
3.2.	Ieklājot parketu uz koka pamatnes, starpā jāiesedz pergamins, to nepielīmējot (tiek novērsta čīkstēšana).	
3.3.	Parkets pie dēļu pamatnes tiek piesists ar naglām (4 cm garām, Ø = 1,6 – 1,8 mm).	
3.4.	Līdz 300 mm garos dēlīšos jāiesit 3 naglas, virs 300 mm garos dēlīšos – 4 naglas.	
3.5.	Ieklāšanu sāk no telpas vidus.	
3.6.	Dēlīšus sarēķina, lai pie grīdlīstēm nepaliktu īsi dēlīši.	
3.7.	Pēc ieklāšanas parkets ir jāslīpē un 2 reizes jālako vai jāeļļo.	
3.8.	Grīdlīsti nedrīkst stiprināt pie parketa. Tā ir jāstiprina pie sienas.	
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Pārbaudot virsmas līdzenumu ar 2 m gari latu pieļaujamā novirze 2 mm.	
4.2.	Parketa seguma novirze no horizontāles vai projektētā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2 % un ne vairāk kā 50 mm. Pārbauda ar ne mazāk 9 mērījumiem uz katrēm 50 m ² grīdas laukuma vai vienā telpā ar mazāku kvadrāturu.	
4.3.	Augstumu starpība starp blakus esošo dēlīšu malām nav pieļaujama.	
4.4.	Spraugas starp neslīpētiem dēlīšiem nedrīkst pārsniegt 0,3 mm.	
4.5.	Attālums no parketa līdz norobežojošām konstrukcijām (sienām u. c.) nedrīkst būt mazāks par 15 mm.	
4.6.	Sprauga starp grīdlīsti un parketa segumu, vai grīdlīsti un sienu nav pieļaujama.	