


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-41	Grīdu ierīkošanas darbi	Datums 2007-09-10	
		Versija 1	
	Grīdu OSB plātņu pamatnes ierīkošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Pirms ierīkot grīdu OSB plātņu pamatni ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitrumu iedarbību uz OSB plātnēm.
1.2.	Pārbaudot pamatnes pirms OSB plātņu ieklāšanas atstarpes starp 2 m garu latu un pamatni nedrīkst būt lielākas kā 2 mm.
1.3.	Pielīmējot OSB plāksnes betona pamatnēm, līme jāuzklāj uz OSB plāksnēm 100 – 200 mm platām joslām pa plātņu apkārtmēru un vidus zonā ar 300 – 400 mm platiem intervāliem. Kopējai pielīmējamai OSB plātņu platībai jābūt ne mazākai kā 40 %. Plātņu pielīmējuma stingrumu pie pamatnes pārbauda ar mēģinājuma plātņu pacelšanu ne mazāk kā 3 vietās uz katriem 500 m ² grīdas.
1.4.	Līmes kārtas biežumam jāatbilst instrukcijā norādītajam.
1.5.	Plātņu izklāšanas un piegriešanas 4 stūru stīķēšana vienā punktā nav pieļaujama.
1.6.	Tieši pirms pielīmējot OSB plātnes grīdu pamatnei, betona mitrums nedrīkst būt lielāks kā 12 %.
1.7.	Nav pieļaujami iedobumi starp plātnēm.
1.8.	Pamatnes plaknes novirze no horizontāles vai uzdotā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2% no attiecīgā izmēra telpas, bet ne vairāk kā 50 mm. Atstarpes starp 2 m garu latu un pārbaudāmu koka pamatnes virsmu nedrīkst pārsniegt 2 mm. Jāizpilda vismaz 5 pārbaudes vienmērīgi uz katriem 50 – 70 m ² , kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību.
1.9.	Atstarpēm starp starpsienām, sienām, kā arī citiem vertikāliem elementiem jābūt 10 – 15 mm robežās.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*								
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole					Pieņemšanas kontrole			
Kontroles priekšmets	Telpu sagatavošana: apmešanas darbu pabeigšana, pamatnes zāvēšana, relatīvais gaisa mitrums telpā	Pamatnes sagatavošana: pamatnes plaknes, slīpuma, kā arī mitruma pārbaude, pamatnes atīršana un nogruntēšana [ja nepieciešams]	OSB plātņu izklāšana un piegriešana	Līmes uzklāšana [ja plātnes tiek pielīmētas]	Seguma līdzekļu, iedobumu starp plātnēm, plātņu pieklausšanās bītvums	Novirzes no horizontāles vai uzdotā slīpuma kontrole	Iedobumi starp plātnēm	Pārītecināties, staigājot, vai nav līganums	Ārējais izskats: stīķēšana, atstarpes, spraugas
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot								
Kontroles termiņi	Pirms plātņu izklāšanas	Pirms plātņu pielīmēšanas	Plātņu pielīmēšanas laikā	Pēc visu tehnoloģisko operāciju pabeigšanas					
Piesaucama persona veicot pārbaudi									
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)	+								

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem