


<b>DARBA APRAKSTS</b> TV-6-1-32	<b>Kontroles objekts</b> Pāļu pamati	<b>Datums 2006-04-10</b>	
		Versija 1	
	<b>Darba veids</b> Izbūve	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	<b>ATBILSTĪBA PROJEKTAM</b> <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	<b>IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Betona plūstamība pēc konusa nosēduma 15 cm.	
2.4.	Betona masa pirms iestrādāšanas nedrīkst būt atslāņojusies, ja tas ir noticis, tā jāpārmaisa.	
2.5.	Iestrādājamai betona masai nedrīkst būt keramzīta, māla.	
2.6.	Betona pārbaudei jāsgatavo 3 kubīni katras maiņas laikā.	
3.	<b>TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Urbjildpāļiem vispirms ierīko urbumu un pēc tam to aizpilda ar betonu.	
3.2.	Vajadzīga dziļuma izurbj nepieciešamā diametra urbumu.	
3.3.	Urbuma apakšējo daļu var paplašināt ar speciālas ierīces palīdzību, kura nostiprināta uz urbstieņa un ietilpst urbšanas iekārtas komplektā.	
3.4.	Pēc urbuma pieņemšanas vajadzības gadījumā tajā ievieto stiegru karkasu un betonē ar vertikāli pārvietojamo cauruli.	
3.5.	Betonēšanas laikā cauruli pakāpeniski pārvieto uz augšu, bet betonmasu blīvē ar vibratoru, kurš piestiprināts pie caurules piltuves.	
3.6.	Pēc betonēšanas pāļa galvu darina speciālos inventārveidņos.	
3.7.	Pēc urbšanas jāpārbauda:	
3.7.1.	- lai urbuma faktiskie izmēri atbilst projektam;	
3.7.2.	- lai urbuma novietojums plānā atbilst projektam.	
3.8.	Ja pāļu betonēšana notiek ziemā, tad betona virsmu jāapsildina.	
3.9.	Betonēšanas darbi jāsāk ne vēlāk kā 8 st. pēc urbšanas darbu beigām, kamēr grunts nav sablīvējusies ar cilindru.	
4.	<b>DARBU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Pāļu nobīdes plānā +/- 10 mm.	
4.2.	Pāļu galvas atzīmes nobīde +/- 1 cm.	
4.3.	Urbuma izmēru nobīde:	
4.3.1.	- urbuma diametrs	+/- 5 cm
4.3.2.	- paplašinājuma diametrs	10 cm
4.3.3.	- urbuma vertikāles nobīdes	1 %