


| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-18 | Nulles cikls | Datums 2006-07-08 |  |
| | | Versija 1 | |
| | Pamatu horizontālās hidroizolācijas ierīkošana | Izstrādāja Nikolajs Zaičenko | |

| Nr. p. k. | KONTROLE | |
|-----------|---|---------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i> | |
| 1.1. | Ar karstajām mastikām pārklāj nogruntētas virsmas tieši pirms ruļļveida materiāla pielīmēšanas. | |
| 1.2. | Ar aukstajām mastikām pārklāj pamatnes laicīgi; starp līmējošo sastāvu pārklāšanām un materiāla pielīmēšanām ir jāievēro tehnoloģiskie pārtraukumi, kas nodrošina drošu līmējošo materiālu saķeri ar izolācijas materiālu. Katrs nākamais slānis ir jāierīko pēc mastiku sacietēšanas, drošas mastikas materiāla saķeres nodrošināšanai ar iepriekšējā slāņa pamatni. | |
| 1.3. | Gruntskrāsojumam ir jābūt ciešai saķerei ar pamatni (pieliekot tam tamponu, uz tā nedrīkst palikt gruntskrāsojums). | |
| 1.4. | Pamatu hidroizolācijas ierīkošanas darbus drīkst veikt pie gaisa temperatūras no – 30°C līdz + 60°C (veicot darbus ar karsto mastiku izmantošanu, to veikšana ir atļauta pie gaisa temperatūras līdz – 20°C, pielietojot sastāvus uz ūdens bāzes bez pretsala piedevām līdz + 5°C). | |
| 1.5. | Pieļaujama pamatu mitrums pirms ierīkot gruntskrāsojumus, ne lielāks par 4%. | |
| 1.6. | Veicot ruļļveida hidroizolācijas ierīkošanu ziemas apstākļos, ruļļveida materiāls ir jāsasilda 20 stundu laikā līdz temperatūrai ne mazākai kā + 15°C, kurš pārrullēts un piegādāts uz uzklāšanas vietu tarā, kas ir nodrošināta pret aukstumu. | |
| 1.7. | Nav pieļaujami uzpūtumi, pūslīši, pārrāvumi, iespaidumi, izdurumi uz izolācijas materiāla. | |
| 1.8. | Izolācijas materiāli ir jāuzklāj nepārtrauktiem un vienmērīgiem slāņiem vai vienā slānī bez izlaidumiem un pieplūdumiem. | |
| 1.9. | Mastiku gatavošanas laikā sasildīšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt: | |
| 1.9.1. | - bitumenam | + 180°C ± 5%; |
| 1.9.2. | - degutam | + 140°C ± 7% |
| 1.10. | Virsmu gruntēšana jāveic bez izlaidumiem un pieplūdumiem. | |
| 1.11. | Gruntējamai pamatnei nedrīkst būt dobumi un bedrītēm, tai jābūt līdzenai. | |
| 1.12. | Veicot ruļļveida materiālu pielīmēšanu vai piekausēšanu, tā malu pārlaišana ir ne mazāka par 100 mm. | |
| 1.13. | Ja starp ruļļveida materiāla slāņiem pēc projekta ir paredzēta mastikas kārtas ierīkošana, tad mastikas kārtā ir jāierīko arī pa ruļļveida materiāla virspusi. | |
| 1.14. | Ja ruļļveida materiāls savā starpā tiek sakausēts, mastika kārtu starp ruļļveida materiāla slāņiem neierīko. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| Kas kontrolē: | Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]* | | | | | | | | | | | |
| Kontrolējamās operācijas | Izolējamās virsmas sagatavošana hidroizolācijas ierīkošanai | | | Materiāla gatavošana | | Hidroizolācijas materiāla uzklāšana | | | | Cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana | | |
| Kontroles priekšmets | Virsmas tīrība un žāvēšana | Virsmas līdzenums | Gruntskrāsojuma kvalitāte, nogruntētās pamatnes žāvēšana | Materiāla atbilstības pārbaude projektam | Materiālu sertifikātu un pasu, sasiāva un konsistences pārbaude | Gruntskrāsojuma pielietošanas un uzklāšanas pareizība | Hidroizolācijas materiāla malu savstarpējās piespišanas blīvums | Hidroizolācijas materiāla pielīmēšanas pārbaude | Gaisa temperatūras pārbaude | Slāņa uzklāšanas vienmērīgums | Ierīkotās cementa javas izlīdzinošās kārtas kopšana | Hidroizolācijas ierīkošanas darbu pieņemšana pirms tranšeju aizbēršanas |
| Kontroles paņēmieni | Vizuāli, veicot paraugpielīmēšanu | Ar 2 m garu latu | Vizuāli | | | | | | Ar termometru | Ar 2 m garu latu | Pēc CNunN | Vizuāli |
| Kontroles termiņi | Pirms hidroizolācijas pielīmēšanas | | Veicot hidroizolācijas ierīkošanas darbus | | | | | | | Pēc darbu pabeigšanas | | |
| Piesaucama persona veicot pārbaudi | | | | | | | | | | | | |
| Segtie darbi (ja +- jāsastāda SDPA) | | | | | | | | | | | | |
| | + | | | | | | | | | | | |

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem