


<b>KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-47</b>	<b>Grīdu ierīkošanas darbi</b>	<b>Datums 2007-09-12</b>	
		<b>Versija 1</b>	
	<b>Grīdu skaņas izolācijas ierīkošana</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Pirms ieklāt grīdas skaņas izolāciju ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitruma iedarbību uz skaņas izolācijas materiālu.
1.2.	Pirms ierīkot grīdas skaņas izolāciju, jāaiztaisa šuves starp pārseguma plātnēm, kā arī visi citi atvērumi.
1.3.	Skaņas izolējošās starplikas zem sijām jābūt 100 – 120 mm platām, to biezumam jāatbilst projektam, bet katrā ziņā ne mazākam kā 12 mm. Starpliku platumam jābūt par 10 – 20 mm lielākam par siju platumu. Skaņas izolācijai jābūt zem sijām visā to garumā.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*		
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi	Operacionālā kontrole	Pieņemšanas kontrole
Kontroles priekšmets	Pamatnes kvalitātes pārbaude	Starpliku izlikšanas pareizība, starpliku biezums un platums	Skaņas izolācijas biezuma, lentveida starpliku platuma pārbaude
Kontroles paņēmiens	Vizuāli un mērot		
Kontroles termiņi	Pirms linoleja seguma pielīmēšanas	Linoleja seguma pielīmēšanas laikā	Pēc darbu pabeigšanas
Piesaucama persona veicot pārbaudi			
Segtie darbi (ja + - jāstāda SDPA)			+

\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem