


DARBA APRAKSTS TV-6-1-58	Kontroles objekts Jumts	Datums 2006-04-21	
		Versija 1	
	Darba veids Kārniņu seguma montāža	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Zaru skaits uz elementa 1 m ne vairāk kā 1 gb., zaru kopējais platums ne vairāk kā ¼ no elementa platuma, plaisas ne dziļāk ka ¼ no elementa biezuma, nav pieļaujamas tukšas zaru vietas.	
2.4.	Maksimāli pieļaujamās atkāpes no šķērsriezuma izmēriem + /- 2 mm.	
2.5.	Novirzes no kārniņu izmēriem:	
2.5.1.	- garumā un platumā	+ /- 3 mm
2.5.2.	- biezumā	+ /- 2 mm
2.6.	Kārniņiem jābūt taisnām šķautnēm, tīru krāsu, dzidru skaņu, bez plaisām.	
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Naglojot latas, naglas jādzien slīpi, iegremdējot galviņas.	
3.2.	Visiem kokmateriāliem jābūt apstrādātiem ar antiseptiķiem, antipirēniem atbilstoši projekta prasībām.	
3.3.	Dakstiņu pielieto jumtiem ar slīpumu vairāk par 50 %.	
3.4.	Latojumu veido no brusām 50 x 50 mm.	
3.5.	Pamatnes virsmai jābūt līdzenai un atbilst projekta slīpumam.	
3.6.	Dakstiņu jumtu ieklāšanu veic no jumta abām pusēm vienlaicīgi.	
3.7.	Dakstiņas klāj virzienā no labās uz kreiso pusi ar pārmaidumu:	
3.7.1.	- rindā	20 – 30 mm
3.7.2.	- rindām	65 – 70 mm
3.8.	Ja dakstini savstarpēji nepieguļ, tad atstarpe piepilda ar cementa kaļķu javu.	
3.9.	Pie latojuma dakstiņas piestiprina ar drāti ik pēc rindas.	
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Novirzes no horizontāles 5 mm uz 1 m.	
4.2.	Novirzes no atāluma starp asīm + /- 3 mm.	
4.3.	Nagai jābūt iedzītai lates vidū.	
4.4.	Novirze no jumta plaknes uz 2 m + /- 3 mm.	
4.5.	Kārniņiem savā starpā blīvi jāpieguļ vienam pie otra, nedrīkst būt spraugu.	