


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-53	Santehniskie darbi	Datums 2008-03-14	
		Versija 1	
	Iekšējās kanalizācijas sistēmas montāža	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE		
1	2		
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>		
1.1.	Montāžas laikā atvertie cauruļu gali ir jāaiztaisa ar inventāriem aizbīdņiem.		
1.2.	Revīzijas ir jāierīko pagrabstāvā vai 1. stāvā, bet ja ir atzarojumi – arī augstākstāvošajos stāvos virs atzarojumiem 1 m augstumā no grīdas virsmas līdz revīzijas centram, bet ne zemāk par 0,15 m virs pieslēdzamās sanitārtehniskās ierīces. 5 un vairāk stāvu celtnēs revīzijas jāierīko ne rētāk, kā ik pēc 3 stāviem.		
1.3.	Katrā horizontālu cauruļvadu posmu pagriezienā, kas ir lielāks par 30° jāierīko tīrīšanas revīzija.		
1.4.	Ja projektā nav norādīts, tad cauruļvadu slīpumi jāpieņem saskaņā ar tab. Nr. 1 un Nr. 2:		
1.4.1.	Tab. Nr. 1 Cauruļvadu slīpumi ražošanas ēkās:		
	Caurules diametrs, mm	Minimālie ražošanas kanalizācijas cauruļvadu slīpumi	
		nepiesārņoto notekūdeņu un zemgrīdu cauruļvadi	Piesārņoto notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadi
	50	0,020	0,030
	100	0,008	0,012
	150	0,005	0,007
	200	0,004	0,005
1.4.2.	Tab. Nr. 1 Cauruļvadu slīpumi dzīvījamās un sabiedriskās ēkās:		
1.5.	Notekūdeņu piekarlīniju slīpumu pieņem 0,005.		
1.6.	Maksimālais kanalizācijas cauruļvadu slīpums 0,15.		

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*			
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole			Pieņemšanas kontrole
Kontroles priekšmets	Sagatavo šānās darbi	Flizēšanas darbu izpilde		
	Caurulvadu aizīmēšana, ielikamo detaļu montāža starpstienas sanitāri tehnisko ierīču uzstādīšanai	Kanalizācijas cauruļvadu montāža	Caurumu aiztaisīšana, pretuguns čaulu uzlikšana caurulēm pārsegumu, sienu šķērsošanas vietās	Sanitāri tehnisko ierīču montāža
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot			
Kontroles termiņi	Pirms darbu sākuma	Veicot cauruļvadu montāžu		
Piesaucama persona veicot pārbaudi				
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)	+ (ieliekamajām detaļām)			
		+ stāvam, sekcijai vai visai sistēmai		

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem