


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-44	Grīdu ierīkošanas darbi	Datums 2007-09-12	
		Versija 1	
	Mozaīkparketa grīdu ierīkošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Parketa paklāja pamatforma ir kvadrāts. Pieļaujamās novirzes no nomināliem izmēriem:
1.1.1.	- plāksnīšu pēc biezuma, platuma un garuma ± 2 mm;
1.1.2.	- elementārkvadrāta pēc platuma ± 2 mm;
1.1.3.	- paklāja pēc garuma un platuma atkarībā no izmēriem: no $\pm 0,4$ mm līdz 0,8 mm.
1.2.	Piegādājamā mozaīkparketa mitrums nedrīkst būt lielāks par 9 ± 3 %.
1.3.	Pirms ierīkot vairogparketa segumu ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitruma iedarbību uz mozaīkparketu. Grīdu ierīkošanas laikā, kā arī turpmāk, līdz objekta nodošanas ekspluatācijā, jānodrošina relatīvo mitrumu telpās līdz 60 %. Caurvējš telpās nav pieļaujams.
1.4.	Mozaīkparketa grīdu ierīkošana ir pieļaujama pie gaisa temperatūras telpās pie logu un durvju ailēm, kā arī ielikto un ielikamo materiālu temperatūras ne zemākas kā $+ 5^{\circ}\text{C}$.
1.5.	Pamatnes plaknes novirze no horizontāles vai uzdotā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2% no attiecīgā izmēra telpas, bet ne vairāk kā 50 mm. Atstarpes starp 2 m garu latu un pārbaudāmu koka pamatnes virsmu nedrīkst pārsniegt 2 mm. Jāizpilda vismaz 5 pārbaudes vienmērīgi uz katriem 50 – 70 m ² , kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību.
1.6.	Mozaīkparketu ieklāj taisniem vai 45° grādu leņķī pagrieztiem kvadrātiem.
1.7.	Veicot gabalparketa pielīmēšanu, plāksnītes pielīmējamai platībai jābūt ne mazāk kā 80 %. Pielīmēšanas stiprību pārbauda ne mazāk kā 3 vietās uz katriem 50 m ² .
1.8.	Iedobumi starp blakus parketa vairogiem un plāksnītēm nav pieļaujamas.
1.9.	Spraugas starp parketa vairogiem nedrīkst būt lielākas par 0,5 mm.
1.10.	Spraugām starp parketa vairogiem un sienām un/vai starpsienām jābūt 15 mm platām.
1.11.	Spraugas starp grīdlīstēm un grīdas segumu, kā arī sienām nav pieļaujamas.
1.12.	Pēc visa seguma ieklāšanas atsevišķu nelīdzenumu, skrāpējumu u. tml. parketu ciklē un slīpē. Apstrādāto grīdas segumu ieziež vai lako 2 kārtās.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*						
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole				Pieņemšanas kontrole		
Kontroles priekšmets	Pamatnes un telpu sagatavošana, pamatnes gruntēšana	Pamatnes un ielikamo materiālu kvalitātes pārbaude	Virzienrindas izklāšanas, kā arī šņores stāvokļa pareizības pārbaude	Virsmas līdzenuma, iedobumi un spraugas, grīdlīstes	Seguma līdzenuma un horizontāles pārbaude; grīdlīstes	Iedobumi un spraugas starp parketa vairogiem, pielīmēšanas stiprība	Ārējais skats, rindu taisnvirzienisku ms, slīpēšana, lakošana vai ieziešana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot						
Kontroles termiņi	Pirms parketa likšanas		Parketa likšanas laikā		Pēc darbu pabeigšanas		
Piesaucama persona veicot pārbaudi							
Segtie darbi (ja + - jāpasūtā SDPA)	+						+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem