


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-12	Nulles cikls	Datums 2006-06-23	
		Versija 1	
	Režģogu betonēšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Betona transportēšana un padošana ir jāveic pielietojot speciālas iekārtas, kas nodrošina betona masas uzdoto īpašību saglabāšanu. Ir aizliegts pievienot betona masai ūdeni būvlaukumā tās plustamības palielināšanai.
1.2.	Betonēšana ir jāveic pa horizontāliem slāņiem ar vienādu biezumu bez pārtraukumiem ar secīgu iestrādāšanas virzienu visos slāņos.
1.3.	Nākamā betona masas slāņa iestrādāšana ir pieļaujama līdz iepriekšējā betona masas slāņa saistīšanās sākumam.
1.4.	Pārtraukuma ilgumu starp betona masas blakus slāņu ieklāšanām, neierīkojot darba šuves, nosaka laboratorija.
1.5.	Augšējam betona masas slāņa līmenim jābūt 50 – 70 mm zemāk par veidņu augšējo malu.
1.6.	Veicot betona masas blīvēšanu nav pieļaujama vibratora atbalstīšana uz stieģrojuma un veidņu stiprinājuma elementiem.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīmē tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*							
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi			Betona masas iestrāde				Betona kopšana tā cietēšanas laikā
Kontroles priekšmets	Veidošanas darbu kvalitātes pārbaude	Ieliekamo detaļu un stieģrojuma stāvokļa pārbaude	Pamatnes pārbaude (attīrīšana no būvgružiem, ledus, smiega)	Betona masas kvalitātes pārbaude (plustamība, kubiju stiprība)	Betona masas iestrādes pareizība, t. sk. režģoga augšas atzīmēšana	Blīvēšanas (vibrēšanas) kvalitātes pārbaude	Betona masas un ārējā gaisa (ziemā) temperatūras pārbaude	Mitruma un temperatūras režīma ievērošana
Kontroles paņēmiens	Vizuāli			Vizuāli, mērot	Vizuāli		Vizuāli, mērot	
Kontroles termiņi	Pirms betonēšanas			Veicot betona masas iestrādi				Betona cietēšanas laikā
Piesaucama persona veicot pārbaudi				Laboratorija				
Segtie darbi (ja + - jāstāda SDPA)	+							

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem