KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-24	Ķieģeļu mūris	Datums 2006-07-22	Būvēlogs
		Versija 1	
	Lūku, durvju un loga bloku uzstādīšana ar furnitūru un palodzēm	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	PIEŅEMŠANAS *(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)*
1.1.	Durvju vērtņu novirze no plaknes nedrīkst pārsniegt 2 mm pēc augstuma, platuma un diagonāles.
1.2.	Durvju vērtņu malu novirze no perpendikularitātes nedrīkst pārsniegt 2 mm/m.
2.	OPERACIONĀLĀ *(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)*
2.1.	Veicot logu un durvju bloku montāžu, ir jāievēro šādas prasības:
2.1.1.	- pieguļošas mūra sienām logu un durvju virsmas ir jāantiseptizē un jāpasargā, apliekot ar hidroizolācijas materiāliem;
2.1.2.	- spraugas starp kārbu un ārējām sienām ir jāaizdrīvē ar termoizolācijas materiāliem.
2.2.	Palodzes ir jāuzstāda, ierīkojot šādas prasības:
2.2.1.	- palodžu augšējai virsmai jābūt slīpumam uz telpas iekšpusi ne mazākam kā 1%;
2.2.2.	- palodžu apakšēja virsma ir jāapstrādā ar antiseptiķi, kā arī tā jāizolē no sienu konstrukcijām ar termoizolācijas materiālu;
2.2.3.	- vienas telpas robežās palodzes jāuzstādā ar vienādu slīpumu uz telpas iekšpusi, horizontāli un vienā līmenī (logiem ar vienādām atbalsta atzīmēm pēc projekta);
2.2.4.	- ķieģeļu ēkās palodžu gali ir jāaiztaisa sienās.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]**								
Kontrolējamās operācijas	Ieejas kontrole	Lūku, durvju un logu bloku uzstādīšana		Palodžu dēļu uzstādīšana		Apmaļu uzlikšana		Furnitūras ielikšana	Darbu pieņemšana
Kontroles priekšmets	Izstrādājumu pasu un sertifikātu pārbaude. Izstrādājumu ģeometrisko izmēru, kvalitātes, markas atbilstība projektam un pasūtītāja izvirzītajām prasībām	Kārbu stiprināšana, bloku piedurvietu sienām hidroizolēšana un siltumizolēšana	Rāmju un vērtņu savstarpējas pielāgošanas ciešums, kā arī to pielāgošanas ciešums gropēm	Dēļu palodžu apakšējās virsmas un galu antiseptēšana un izolēšana, siltumizolācija	Slīpums uz telpas iekšpusi	Aiztaisīšana sienās, piegriešana	Vertikalitāte un horizontalitāte	Uzstādīšana pareizība (izvietojums, nostiprināšana, atdures, aizvēreji (ja paredzēts)	Uzstādīšanas kvalitāte, uzstādīto lūku, durvju un logu bloku ar furnitūru ārējā izskata kvalitāte
Kontroles paņēmiens	Vizuāli				Līmeņrādis, metāla mērlente	Metāla mērlente	Līmeņrādis, svērtenis	Vizuāli	
Kontroles termiņi	Pirms uzstādīšanas	Uzstādīšanas laikā		Pirms uzstādīšanas	Pēc uzstādīšanas	Uzstādīšanas laikā			Pēc uzstādīšanas
Piesaucama persona veicot pārbaudi									
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)									+

** Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem*