


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-46	Grīdu ierīkošanas darbi	Datums 2007-09-12	
		Versija 1	
	Grīdu linolejseguma ierīkošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Linoleja ruļļi jāuzglabā sausā slēgtā telpā vertikālā stāvoklī vienā rindā pēc augstuma temperatūrā ne mazākā kā 10° C.
1.2.	Pirms ieklāt linoleja segumu ir jāpaveic apmešanas darbi, kā arī citi darbi, kas saistīti ar paaugstinātu mitruma iedarbību uz segumiem. Grīdu ierīkošanas laikā, kā arī turpmāk, līdz objekta nodošanas ekspluatācijā, jānodrošina relatīvo mitrumu telpās līdz 60 %.
1.3.	Linoleja seguma ieklāšana ir pieļaujama pie gaisa temperatūras telpās pie logu un durvju ailēm, kā arī ielikto un ielikamo materiālu temperatūras ne zemākas kā + 15°C. Šāda temperatūra jāuztur vismaz 24 stundās pēc darbu pabeigšanas.
1.4.	Pamatnes plaknes novirze no horizontāles vai uzdotā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2% no attiecīgā izmēra telpas, bet ne vairāk kā 50 mm. Atstarpes starp 2 m garu latu un pārbaudāmu koka pamatnes virsmu nedrīkst pārsniegt 2 mm.
1.5.	Pirms linoleja pielīmēšanas tam jānostāvējas [jāizlīdzinās] izklātā veidā līdz pazūd viļņi un tas pilnīgi pieguļ pamatnei.
1.6.	Līmes izvēle linoleja pielīmēšanai atkarīga no linoleja seguma tipa.
1.7.	Linoleja segumam jābūt pielīmētam pēc tā visas platības, izņemot gadījumus, kad tas atrunāts projektā.
1.8.	Jāizpilda vismaz 9 pārbaudes vienmērīgi uz katrām 50 – 70 m ² , kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību. Līmes kārtas biežumam jābūt robežās, kas norādītas instrukcijā.
1.9.	Linoleja stīķejamos auduma gabalus piegriež ne ātrāk par 3 diennaktīm pēc pamatauduma gabalu pielīmēšanas. Pēc piegriešanas linoleja auduma gabalu malas sametina vai salīmē. Sametināto linoleja šuvju robežizturībai uz pārrāvumu jābūt ne mazākai kā 2,5 MPa.
1.10.	Vietās ar intensīvu kustību šķērssuvju ierīkošana nav pieļaujama.
1.11.	Iedobumi starp linoleja blakus auduma gabaliem nav pieļaujami.
1.12.	Spraugas starp linoleja blakus auduma gabaliem, kā arī starp grīdlīstēm un segumu vai sienām un/vai starpsienām nav pieļaujamas.
1.13.	Uz seguma virsmas nedrīkst būt viļņu, uzpūtumi, kā arī pieceltas malas.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*							
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole					Pieņemšanas kontrole		
Kontroles priekšmets	Pamatnes un telpu sagatavošana	Pamatnes un ielikamo materiālu kvalitātes pārbaude	Linoleja nostāvēšanās izklātā veidā, pamatnes nogruntēšana	Līmes ieklāšana, tās biežums, linoleja piekļaušanās blīvums	Stīķejamo auduma gabalu piegriešana, pielīmēšana stiprība, spraugas, malas	Seguma līdzenuma un horizontāles pārbaude, iedobumi, grīdlīstes	Spraugas, malu piegriešana	Ārējais skats, viļņi, uzpūtumi, pieceltas malas
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot							
Kontroles termiņi	Pirms linoleja seguma pielīmēšanas		Linoleja seguma pielīmēšanas laikā			Pēc darbu pabeigšanas		
Piesaucama persona veicot pārbaudi								
Segtie darbi (ja + - jāstādā SDPA)	+					+		

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem