

KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-55	Santehnisks darbi	Datums 2008-06-04	
		Versija 2	
	Sildķermeņu uzstādīšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	IEEJAS <i>(Pārbaude tiek veikta pirms darba izpildes)</i>
1.1.	Pirms radiatoru montāžas jāpārbauda to krāsojuma kvalitāte.
2.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
2.1.	Visu veidu radiatoru jāuzstāda attālumā, kas nav mazāks par:
2.1.1.	- 60 mm no grīdas;
2.1.2.	- 50 mm no palodžu apakšējās virsmas;
2.1.3.	- 25 mm no sienu apmetuma virsmas.
2.2.	Dziedinātavās, kā arī bērnu iestādēs radiatoru ir jāuzstāda attālumā, kas nav mazāks par:
2.2.1.	- 100 mm no grīdas;
2.2.2.	- 60 mm no sienu apmetuma virsmas.
2.3.	Konvektori jāuzstāda attālumā, kas nav mazāks par:
2.3.1.	- 20 mm no sienu virsmas līdz konvektoru bez apvalka ribotām daļām;
2.3.2.	- cieši vai ar 3 mm atstarpi no sienas virsmas līdz sienas konvektoru ar apvalku sildīšanas elementa ribotām daļām;
2.3.3.	- 20 mm no sienas virsmas līdz grīdas konvektoru apvalka.
2.4.	Attālums no konvektoru augšas līdz palodzes apakšai nedrīkst būt mazāks par konvektora 70% dziļuma.
2.5.	Attālums no grīdas līdz sienas konvektoru ar apvalku vai bez apvalka apakšai nedrīkst būt mazāks par konvektora 70% dziļuma un ne lielāks par konvektora 150% dziļuma.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*					
Kontrolējamās operācijas	Ieejas kontrole	Operacionālā kontrole				Pieņemšanas kontrole
Kontroles priekšmets		Sagatavošanas darbi		Montāžas darbi		Apkures sistēmas palaišana un regulēšana
	Sildīšanas ierīču atbilstības pārbaude projektam	Kronšteinu, paliktnu uzstādīšanas vietu iezīmēšana	Kronšteinu, paliktnu uzstādīšana	Sildīšanas ierīču uzstādīšana	Sildīšanas ierīču pieslēgšana stāvvadiem	Sildīšanas ierīču termiskās efektivitātes pārbaude
Kontroles paņēmieni	Vizuāli	Mērlente, vizuāli	Mērlente, līmeņrādis	Mērlente, līmeņrādis, svērtenis		Manometrs, termometrs
Kontroles termiņi	Pirms uzstādīšanas	Pirms montāžas				Pēc montāžas
Piesaucama persona veicot pārbaudi						Būvuzraugs
Segtie darbi (ja + - jāstāda SDPA)						+ visai sistēmai

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem