


<b>KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-49</b>	<b>Apdares darbi</b>	<b>Datums 2007-09-14</b>	
		<b>Versija 1</b>	
	<b>Krāsotāju darbi ar udensemulsijas krāsām</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	<b>OPERACIONĀLĀ</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Krāsotāju darbu veikšana ar ūdensemulsijas krāsām ir pieļaujama pie apkārtējās vides gaisa temperatūras, kā arī apdarāmo virsmu temperatūras ne zemākas kā + 10°C, kā arī šāda temperatūra jāuztur nepārtraukti vismaz 2 dienas pirms un 12 dienas pēc darbu pabeigšanas.
1.2.	Pieļaujama krāsojamo virsmu mitrums, veicot krāsošanas darbus ar ūdensemulsijas krāsām, nedrīkst būt lielāks par 8 %, koka virsmām – 12%.
1.3.	Ja projektā nav noikts ūdensemulsijas krāsas mitruma numurs, tad griestiem tam jābūt Nr. 3, sienām Nr. 7 – 10, sanmezglu griestiem un sienām – Nr. 20.
1.4.	Krāsošanu drīkst veikt pēc gruntējuma krāsas pinas izžūšanas.
1.5.	Nākamās kārtas krāsošana ir pieļaujama pēc iepriekšējās kārtas pilnas izžūšanas.
1.6.	Alumīnija stūrīši ģipškartona virsmām iestrādāti Uniflott špakteļtepē, kas savukārt uznesta uz stūriem. Nav pieļaujamā alumīnija stūrīšu stiprināšana ar metāla skavām, kā arī stūrīšu piestiprināšana ģipškartona virsmām ar Uniflott špakteļtepes uznesanu uz tiem no virspuses.
1.6.	Špakteļtepu biežumi nedrīkst pārsniegt instrukcijās norādīto.
1.7.	Pieļaujams divu blakus dažādos toņos nokrāsotu virsmu robežlīnijas novirzes:
1.7.1.	- parastajam krāsojumam – ne vairāk kā 5 mm;
1.7.2.	- uzlabotajam krāsojumam – ne vairāk kā 2 mm;
1.7.3.	- augstkvalitatīvam krāsojumam – ne pieļaujamas.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*				
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole			Pieņemšanas kontrole	
Kontroles priekšmets	Virsmas sagatavošana krāsošanai	Virsmu atīrīšana, špakteļošana, slīpēšana, gruntēšana	Sagatavoto virsmu krāsošana	Izpildīto darbu kvalitāte	Nokrāsoto virsmu kopskats  Līniju starp dažādiem toņiem līdzinums, atsevišķu posmu aizkrāsojumi, virsmu sadurvietas [griesti/sienas; logu un durvju rāmji/sienas, aļmalas/sienas, grīdīstes/sienas, slēdži u. c. elementi/sienas u. c.]
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un mērot				
Kontroles termiņi	Veicot virsmu sagatavošanu	Krāsojot		Pēc nokrāsošanas	
Piesaucama persona veicot pārbaudi					
Segtie darbi (ja + - jāstādā SDPA)		+			Akts ar toņiem katrai telpai vai sienām

\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem