


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-10	Nulles cikls	Datums 2006-06-22		
		Versija 1		
	Monolīto režģogu veidošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko		

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Pieļaujamā veidņu apakšējās skaldnes novirze no garenass ± 15 mm.
1.2.	Pieļaujamā veidņu apakšējās skaldnes novirze no šķērsass ± 15 mm.
1.3.	Veidņu plakņu un krustošanās līniju novirze no vertikāles vai no projekta slīpuma ± 5 mm.
1.4.	Pieļaujamā novirze no vertikāles ± 5 mm.
1.5.	Veidņu augšējai malai jābūt 50 – 70 mm augstāk par režģoga augšējo augstuma atzīmi.
1.6.	Veidņu plakņu vietējie nelīdzenumi, pārbaudot ar 2 m garu latu ± 3 mm.
1.7.	Veidņu iekšējo izmēru novirze no režģoga projekta izmēriem ± 5 mm.
1.8.	Metāla veidņi ir jāapstrādā ar veidņu eļļu.
1.9.	Saliktie un gatavie betonēšanai veidņi ir jāpieņem ar SDPA.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*							
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi			Veidņu uzstādīšana				
Kontroles priekšmets	Veidņu un to elementu glabāšanas pareizība	Veidņu un stiprinājumu kvalitāte un atbilstība projektam	Pamatnes sfāvoklis	Veidņu uzstādīšana uz nosprausšanas asīm, veidņu augšējās atzīmes līmeņa, vertikālītes un horizontālītes ievērošana	Veidņu nostiprināšanas kvalitātes pārbaude	Veidņu virsmu pārbaude, to atfīršana	Veidņu izvietojuma pārbaude saskaņā ar nosprausšanas asīm	Ieliekamo detaļu uzstādīšanas precizitāte, to nostiprināšana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli			Mērot	Vizuāli		Mērot	
Kontroles termiņi	Pirms veidošanas			Veicot veidošanas darbus			Pēc veidošanas	
Piesaucama persona veicot pārbaudi							Ģeodēzists	
Segtie darbi (ja + - jā sastāda SDPA)							+	+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem