


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-40	Grīdu ierīkošanas darbi	Datums 2007-09-10	
		Versija 1	
	Grīdu koka pamatnes ierīkošana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
1.1.	Koka pamatnes ierīkošanas izmanto skujkoku dēļus ar garumu ne mazāku kā dubultattālums starp atbalstsiņām ar platumu līdz 120 mm un biezumu 25 mm. Dēļiem jābūt antiseptētiem no visām pusēm, arī no galiem. Dēļu mitrumam nedrīkst būt lielākam kā 12%.
1.2.	Grīdu segumiem no OSB, kā arī gabalparketa atbalst dēļus ieklāj perpendikulāri siņām.
1.3.	Ierīkojot grīdas ar dubultklājumiem, apakšējo kārtu ierīko no neēvelētiem dēļiem. Melno grīdu dēļus izvietoj 45° leņķī pret fibras grīdas segumu.
1.4.	Katru dēli pienaglo siņām ar 50 – 60 mm garām naglām. Dēļu sadurvietas jāierīko uz siņām.
1.5.	Koka pamatnes plaknes novirze no horizontāles vai uzdotā slīpuma nedrīkst pārsniegt 0,2% no attiecīgā izmēra telpas, bet ne vairāk kā 50 mm. Atstarpes starp 2 m garu latu un pārbaudāmu koka pamatnes virsmu nedrīkst pārsniegt 2 mm. Jāizpilda vismaz 5 pārbaudes vienmērīgi uz katrām 50 – 70 m ² , kā arī katrā atsevišķajā telpā ar mazāku platību.
1.6.	Iedobumi starp blakus dēļiem nav pieļaujami.
1.7.	Pirms ierīkot koka dēļu vai parketa segumu, koka pamatne noklāj ar pergāmīnu. Pergāmīnu ieklāj brīvi, nepiestiprinot pamatnei.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*				
Kontrolējamās operācijas	Operacionālā kontrole			Pieņemšanas kontrole	
Kontroles priekšmets	Siņu ieklāšana	Dēļu ieklāšanas virziens, to pienaglošana siņām	Pamatnes kvalitātes pārbaude	Novirzes no horizontāles vai uzdotā slīpuma kontrole	Pamatnes līdzenuuma kontrole, iedobumu kontrole starp dēļu malām
Kontroles paņēmieni	Vizuāli un instrumentāli				
Kontroles termiņi	Veicot siņu ieklāšanu	Veicot koka pamatnes ierīkošanu		Pēc koka pamatnes ierīkošanas	
Piesaucama persona veicot pārbaudi					
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)	+				+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem