


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-22	Ķieģeļu mūris	Datums 2006-07-10	
		Versija 1	
	Stiegroto ķieģeļu starpsienu mūrēšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	PIENĒMŠANAS* (Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)
1.1.	Mūra virsmas un stūru novirze no vertikālītātes uz vienu stāvu 10 mm. Mūra virsmas un stūru novirzes no vertikāles ir jāpārbauda ik pēc 0,5 – 0,6 m. Konstatētās novirzes jānovērš kārtas (kr. ярус) robežās.
1.2.	Ailu platuma novirze no projekta + 15 mm.
1.3.	Nelīdzenumi uz mūra vertikālas virsmas, pieliekot 2 m garu latu – 10 mm.
1.4.	Starpsienu asu nobīde 10 mm.
2.	OPERACIONĀLĀ (Pārbaude tiek veikta darba gaitā)
2.1.	Pieļaujamās ķieģeļu lineāro izmēru novirzes no nomināliem:

Nr. p. k.	Pozīcija	Keramikas ķieģelis	Silikātu ķieģelis
1	2	3	4
2.1.1.	Garums	± 5 mm	± 3 mm
2.1.2.	Platums	± 4 mm	± 2 mm
2.1.3.	Biezums	± 3 mm	± 2 mm

2.2.	Ķieģeļu ribu un skaldņu novirze no taisnvirzieniskuma nedrīkst pārsniegt:
2.2.1.	- pēc gultnes – 3 mm;
2.2.2.	- pēc laidņa – 4 mm
2.3.	Stūru nodauzījumi ar dziļumu 10 – 15 mm ne vairāk par 2 gb.
2.4.	Mūra horizontālo šuvju biezums 12 mm. Šuvju biezuma novirze – 2; + 3 mm..
2.5.	Stiegroto starpsienu salaidums ar kapitālajām sienām, ierīkojot tās atsevišķi, jāveic, ierīkojot kapitālajā sienā rievās, kurā ieiet starpsiena, vai ieliekot kapitālās sienas šuvēs stiegrojuma stiegras.
2.6.	Visas horizontālās un vertikālās ķieģeļu starpsienas šuves ir jāaizpilda ar javu, izņemot mūrēšanu ar nepilnu šuvi.
2.7.	Starpsienas jāstiegro, ievērojot stiegru pārlaidumsaduras prasības: savstarpēja stiegru galu pārlaišana ne mazāk kā 20 stiegru diametri, stiegru galos veidojot āķus, kā arī sasienot stiegras ar atkvēlināto drāti

\* Attiecas arī uz operacionālo kontroli

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīmē tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]**							
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi					Ķieģeļu starpsienu mūrēšana		
Kontroles priekšmets	Izīdzošās kārtas ierīkošana, hidroizolācijas ierīkošanas darbu kvalitāte	Ķieģeļu, javas, stieģojuma un ielikamo detaļu kvalitāte	Rievu ierīkošana kapitālajā sienā, izlaišanas stieģojuma stieģu ielikšana	Starpsienu piesaistes pareizība	Ielikamo detaļu pretkorozijas pārklājums	Mūrējuma kvalitāte (izmēri, šuvju pildījums, virsmu līdzenums un vertikālitate)	Ailu izvietojums	Starpsienu mūrēšanas izpildīto darbu pieņemšana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli	Vizuāli, mērot	Vizuāli	Mērot	Vizuāli	Vizuāli, mērot		
Kontroles termiņi	Pirms starpsienu mūrēšanas					Veicot starpsienu mūrēšanu		Pēc visu starpsienu mūrēšanas darbu pabeigšanas
Piesaucama persona veicot pārbaudi		Vajadzības gadījumā laboratorija						
Segtie darbi (ja + - jāsastāda SDPA)								+

\*\* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem